



alaprajzi jel



nézetek

(M=1:50)

méretek a helyszínen ellenőrizendők!



bal oldali nézet

előnézet


jobb oldali nézet

konyhai készülékek

méretek a helyszínen ellenőrizendők!



készül
3 db



Whirlpool ARZ 004/A+ egyajtós beépíthető "mini"
hűtőszekrény fagyasztóval, alumínium szerkezetű ház
"A+" energiaosztály, 1 kompresszor
1 db állítható üvegpolccal,
2 db ajtórecesszel, 1x6-os tojástartóval

KONSZIGNÁCIÓ

b05

megnevezés	BEÉPÍTÉSRE KÉSZ BÜFÉ PULT BEÉPÍTETT HŰTŐVEL ÉS SZERELVÉNYEKKEL
------------	---

névleges méret	280 x 180 x 100 cm (szél., mélys., mag.)
----------------	--

szerkezet	20 mm vtg. laminált bútorlap
------------------	------------------------------

szekrénytest és belső burkolatok	20 mm bútortalap HPL laminátum felülettel sötét antracit színben színazonos élzárással, gyári tartozékaival.
---	---

lábazat	20 mm bútortalap HPL laminátum felületű lábazat szálcsiszolt alumínium színben, színazonos élzárással, falcsatlakozásoknál bordázott tömör alu. vízzáró profillal gyári tartozékaival. névleges méret: 8,50 fm x 10 cm
---------	--

ajtólap és burkolat	<p>20 mm bútortalap HPL laminátum felülettel sötét antracit színben színazonos élzárással, gyári tartozékaival.</p> <p>12 mm bútortalap dekorcsik HPL laminátum felülettel szálcsiszolt alumínium színben, színazonos élzárással, gyári tartozékaival,</p> <p>váltásnál 8 mm széles konkáv eloxált alu. profillal</p>
--------------------------------	---

könyöklő	20 mm bútorlap HPL laminátum felülettel sötét világos bézs színben, színazonos élzárással, gyári tartozékaival.
----------	---

munkalap	20 mm munkalap karcálló HPL laminátum felülettel szálcsiszolt alumínium színben, színazonos élzárással, falcsatlakozásoknál bordázott tömör alu. vízzáró profillal gyári tartozékaival. névleges méret 339x280 cm
-----------------	--

fiókok	acél fiókkávak teljes-kihúzású fehérre festett kivitelben.
--------	--

vasalat	ajtószárnyak: csavaros pánttal fiókok: fém, csillapított, görgős fiók-kihúzó szerkezet fogantyúk: rozsdamentes acél fogantyúk
---------	---

A-A metszet (M=1:50)	méretek a helyszínen ellenőrizendők!
---------------------------------	--------------------------------------

nyitásmód	nyíló
-----------	-------

megjegyzés	<p>A derékszögű burkolatcsatlakozásokat gérbe vágva kell kialakítani!</p> <p>A minták kiválasztása előtt a Megrendelővel és a Tervezővel egyeztetés szükséges!</p>
------------	--

össz. mennyiség	1 db
--------------------	------